

射点設備の開発

■射点設備の概要

H-IIBロケットの打上げに対応するため、以下のとおり、射点設備の改修整備を行った。

第2衛星フェアリング組立棟 (SFA2)の拡張
HTV整備に対応



**電気・誘導系設備、
発射管制設備の改修**
H-IIBシステムに対応

整備組立棟(VAB)の改修
機体大型化に対応して
VAB2側の床・周辺設備を改修



フェアリング運搬台車の改修
フェアリング大型化に対応

移動発射台(ML3)の改修

機体大型化に対応、音響低減のための
上部デッキ注水設備を追加



第2射点(LP2)の改修

音響低減設備を増設、機体全長
の増加に対応して避雷塔延長



機体空調設備の改修

機体大型化に対応した能力増強

ML運搬台車の改修

機体大型化に対応した補強

